

Российская Федерация
Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ- Югра
Филиал АО «Горэлектросеть»
УПРАВЛЕНИЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
города Нижневартовск
« 12 » мая 2022 г.
№ ТИ- 84

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТСН "ЕДИНСТВО"
Дог. № 368

УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ города Нижневартовск ставит Вас в известность, что 14.06.22г. прекращается подача теплоносителя на нужды отопления и приготовления горячей воды контура тепловых сетей котельной № 1-ПТВМ. Гидравлические испытания тепловых сетей от котельной планируются с 16.06.22 г. по 27.06.22 г.

Зона испытаний:


- мкр. 1. (ЦТП 1/1, ЦТП 1/2, ЦТП 1/3);
- мкр. 2 (ЦТП 2/1, ЦТП 2/2); объекты городского парка;
- мкр. 5 восточный - южная часть (ЦТП 5/1),
- мкр. 5 западный-от узлов 6-7 (ЦТП 5/2);
- мкр. 3 (ЦТП 3/1); мкр. 4; мкр. 6 (ЦТП 6/1, ЦТП 6/2, ЦТП 6/3);
- общественно- коммунальная зона 1-2 мкр., больничный комплекс от УТ8-13 до ПС-4 и транзитные трубопроводы;
- пром. зона по ул. Менделеева, ул. Кузоваткина от ул. 60 лет Октября до поликлиники Строителей;
- пром. зона по ул. Северная от ул. Кузоваткина до ул. Интернациональная;
- мкр.10в (ЦТП 10В/1), мкр.10г (ЦТП 10Г/1, ЦТП 10Г/2, ЦТП 10Г/3), МЖК;
- панель 19 от узлов 6П-35; 6П-34Б.

Для предотвращения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Вам необходимо отключить тепловые узлы отапливаемых объектов двумя парами задвижек или с помощью заглушек и открыть спускной кран между ними.

На время испытаний прошу создать безопасные условия работы согласно Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТЭУ) и Правилам промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением.

О готовности сообщить по телефонам: **24-78-97, 67-15-03, 24-78-63**

Заместитель директора по сбыту услуг



Эсауленко А.В.